

Teilqualifikation der Bauwirtschaft: „TQ 4 – Baufachwerker/-in im Ausbau mit Spezialisierung im Beruf „Fliesen-,Platten-und Mosaikleger/in“

Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit

Lfd. Nr.	Betriebliche Einsatzgebiete	Zu vermittelnde Kompetenzen	Zugeordnete Berufsbildpositionen		Dauer Richtwert in Wochen
			Ausbildungsrahmenplan	Rahmenlehrplan	
1		Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften <ul style="list-style-type: none"> - Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen - Aufbau und Organisation des Betriebes kennen - Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden - zum Umweltschutz beitragen 	§ 23 Nr. 1 § 23 Nr. 2 § 23 Nr. 3 § 23 Nr. 4	LF 1	während der gesamten Ausbildung zu vermitteln
2	Bereichsübergreifende Arbeiten durchführen	<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen - beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 	§ 23 Nr. 5 § 23 Nr. 6	Alle LF	während der gesamten Ausbildung zu vermitteln
3	Facharbeiten im Bereich Fliesen-,Platten- und Mosaikleger durchführen	Einbauen von Dämmstoffen für den Wärme-,Kälte-, Schall- und Brandschutz <ul style="list-style-type: none"> - Dämmsysteme aus Leichtestrichen und Ortsschaum einbringen - Brandschutzabschlüsse an Befestigungsmittel sowie im Bereich von Rand- und Bewegungsfugen herstellen Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaiken <ul style="list-style-type: none"> - Hilfsmittel auswählen und verwenden, insbesondere Justierhilfen und Schablonen, sowie Schablonen herstellen - Bauteile insbesondere Säulen, Treppen, Bögen und gerundete Flächen in unterschiedlichen Verfahren unter Berücksichtigung gestalterischer Gesichtspunkte bekleiden - Beläge reinigen 	§ 48 Nr. 7 § 48 Nr. 8	LF 13 LF 14 LF 15 LF 16	12
4	Betriebliches Praktikum				4
Dauer inkl. Urlaub/Feiertage Richtwert in Wochen					16