

Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung

Lfd. Nr.	Betriebliche Einsatzgebiete	Zu vermittelnde Kompetenzen	Zugeordnete Berufsbildungspositionen		Dauer Richtwert in Wochen
			Ausbildungsrahmenplan	Rahmenlehrplan	
1		Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften - Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen - Aufbau und Organisation des Betriebes kennen - Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden - zum Umweltschutz beitragen	§ 63 Nr. 1 § 63 Nr. 2 § 63 Nr. 3 § 63 Nr. 4	LF 1	während der gesamten Ausbildung zu vermitteln
2	Bereichsübergreifende Arbeiten durchführen	- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen - beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen	§ 63 Nr. 5 § 63 Nr. 6	Alle LF	während der gesamten Ausbildung zu vermitteln
3	Facharbeiten im Bereich Trockenbauarbeiten durchführen	Einbau von Fertigteilfußbodenkonstruktionen - Aussparungen für unterschiedliche geometrische Formen herstellen und einbringen - Schienen und Rahmen zuschneiden, umformen und befestigen - Bewegungs- und Randfugen mit Profil anlegen - Gefälle- und Ausgleichsschüttungen herstellen - Fertigteilestriche einbauen - Hohlraum- und Doppelböden verschiedener Systeme einbauen Herstellen von Trockenbaukonstruktionen - Platten und Paneele zurichten und montieren - Träger, Tragwerke und Stützen bekleiden - vorgefertigte Bauteile, insbesondere Fenster, Türen, Brandschutzglas, Sanitärsystembauteile, Tragkonstruktionen und Installationsteile montieren - Ummantelungen und Abschottungen herstellen und montieren - Unterdecken und Deckenbekleidungen herstellen und montieren - Vorwandinstallations- und Installationswände herstellen - Installationsschächte herstellen - umsetzbare Trennwände montieren - Brandwände montieren und Herstellen von Montagewänden mit unterschiedlichen Brandschutzanforderungen - Brandschutzanschlüsse, insbesondere an lufttechnischen und elektrotechnischen Anlagen sowie an Rohrleitungssystemen, herstellen - Kabelkanäle herstellen und montieren - Gewölbe und Bögen herstellen und mit unterschiedlichen Werkstoffen beplanken - Fugen maschinell schließen - Dachschrägen, insbesondere unter Beachtung der Winddichtigkeit, Dampfdiffusion und Hinterlüftung, herstellen - Konstruktionen für besondere technische und gestalterische Anforderungen herstellen und einbauen	§ 63 Nr. 7 § 63 Nr. 8	LF 07 LF 09 LF 10 LF 11 LF 12 LF 13	12

4	Betriebliches Praktikum				4
Dauer inkl. Urlaub/Feiertage Richtwert in Wochen					16